

## 《枣庄市华玉农业科技有限公司万头猪场建设项目砂石资源利用方案》论证意见

根据《关于进一步加强设施农业项目全链条监管的通知》（鲁自然资字〔2026〕19号）等文件要求，枣庄市华玉农业科技有限公司委托山东唯道地理信息咨询有限公司编制了《枣庄市华玉农业科技有限公司万头猪场建设项目砂石资源利用方案》（以下简称“方案”）。2026年4月29日，枣庄市峯城区自然资源局组织专家（名单附后）及有关人员对“方案”进行了论证。会后，编制单位按照专家意见对“方案”进行了修改、补充和完善。经复核，形成论证意见如下：

### 一、基本情况

项目位于枣庄市峯城区峨山镇石埠村，行政区划属峯城区峨山镇，项目用地面积30493m<sup>2</sup>，建设育肥猪舍，生活宿舍等建筑共计16000平方米，购置料线设备，通风设备等设备20台（套），建设生猪养殖生产线10条，实现年产能年出栏20000头。

### 二、论证意见

1. “方案”在收集建设项目“设计方案”、“原始地形图”和项目区以往地质资料的基础上，进行了现场调查后编制完成的，编制依据充分。

2. 本次工作采用了方格网法对项目场地平整开挖和回填土石料方量进行了估算，并采用DTM三角网法进行验证，估算方法合理可行，估算结果可信。项目建设过程中按设计标高进行场地平

整涉及动用土石方。方案采用方格网法估算动用土石料方量，计算结果如下：项目共开挖 9655.13m<sup>3</sup> 土石料，其中土方量为 3049.3m<sup>3</sup>，石方量为 6605.83m<sup>3</sup>。项目回填量为 9675.52m<sup>3</sup>。开挖产生的土石料全部用于回填，无剩余土石料。

### 三、结论

“方案”编制基本符合相关规定的要求，组织管理手段合理，结论基本可信，计算结果基本可靠，可作为本项目动用土石料管理、自用的依据。

专家组组长：



2026年5月6日

《枣庄市华玉农业科技有限公司万头猪场建设项目砂石资源利用方案》

论证专家名单

姓名	工作单位	职称	签名
朱利民	山东省鲁南地质工程勘察院	高级工程师	朱利民
朱恒志	山东省鲁南地质工程勘察院	高级工程师	朱恒志
柳晓松	山东省煤田地质局第一勘探队	高级工程师	柳晓松